PROGRAMA RECONSTRUIR - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:	Buenos Aires
ENTE EJECUTOR:	Municipalidad de Salto
LOCALIDAD:	Salto
DENOMINACIÓN OBRA:	Construcción de 8 viviendas en Barrio Valacco
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	8
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle San Fe e/Ernesto Guevara y Antonio Montes
COORDENADAS REFERENCIALES:	LATITUD-34,29460 LONGITUD -60,22843
PLAZO DE OBRA EN MESES:	12
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Licitación Pública

OBRAS DE VIVIENDA

	RUBROS	unid	cant	precio unitario	monto total rubro	% INCID
1	Tareas Preliminares, Limpieza de Terreno, Obrador	gl	1	$ 218.217,17	$ 218.217,17	0,58%
2	Excavación de fundaciones	m3	107,20	$ 963,02	$ 103.235,74	0,28%
3	Relleno y compactación 0,30 x esponjamiento	m3	168	$ 2.584,64	$ 434.219,52	1,16%
4	Cimientos de HºPº	m3	71,44	$ 13.588,52	$ 970.763,87	2,60%
5	Mamposteria de cimientos de ladrillos comunes de 0,30x4h	m2	124,96	$ 12.062,32	$ 1.507.307,51	4,03%
6	Encadenado inferior	ml	446,4	$ 1.191,30	$ 531.796,32	1,42%
7	Capa aisladora horizontal	m2	250,64	$ 995,50	$ 249.512,12	0,67%
8	Mamposteria de elevación de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33	m2	1332,48	$ 2.224,66	$ 2.964.314,96	7,93%
9	Mamposteria de elevación de ladrillos cerámicos portantes 12x19x34	m2	141,12	$ 11.895,44	$ 1.678.684,49	4,49%
10	Encadenado medio y superior 2 hierros de diám.8 mm (c/encadenado)	ml	446,4	$ 746,38	$ 333.184,03	0,89%
11	Cubierta de Chapa tipo cincalum Nº25 s/perfilería metálica - completa -	m2	536,4	$ 7.785,40	$ 4.176.088,56	11,17%
12	Cubierta de losa c/ cubierta premoldeada - completa	m2	42	$ 26.099,73	$ 1.096.188,66	2,93%
13	Contrapiso sobre terreno natural e: 0,10m	m2	585,6	$ 1.164,35	$ 681.843,36	1,82%
14	Carpeta de cemento	m2	537,04	$ 1.625,68	$ 873.055,19	2,33%
15	Pisos cerámicos 30x30	m2	537,04	$ 1.859,70	$ 998.733,29	2,67%
16	Zócalos cerámicos 30x10	ml	471,2	$ 2.348,57	$ 1.106.646,18	2,96%
17	Mesada de granito natural gris Mara 2 cm c/pileta Z52/18	m2	8	$ 16.823,97	$ 134.591,76	0,36%
18	Revoque azotado hidrofugo exterior	m2	640,8	$ 2.542,53	$ 1.629.253,22	4,36%
19	Revoque grueso exterior fratazado	m2	640,8	$ 6.941,31	$ 4.447.991,45	11,89%
20	Revoque grueso interior fratazado	m2	1500,48	$ 990,20	$ 1.485.775,30	3,97%
21	Revestimiento cerámico blanco 30x30 s/mesada h:0,60m	m2	13,68	$ 18.497,76	$ 253.049,36	0,68%
22	Revestimiento cerámico blanco 30x30 en baño h:1,80m	m2	77,52	$ 3.354,20	$ 260.017,58	0,70%
23	Cielorraso de machimbre de PVC blanco	m2	457,92	$ 149,38	$ 68.404,09	0,18%
24	Puerta de acceso ciega de Aluminio línea Herrero Reforzado color blanco 0,90x2,05	unid	8	$ 33.808,71	$ 270.469,68	0,72%
25	Puerta de servicio c/vidrio repartido de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,80x2,05	unid	8	$ 33.808,71	$ 270.469,68	0,72%
26	Ventana 2 hojas corredizas de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 1,50x1,50 c/vidrio	unid	24	$ 18.963,50	$ 455.124,00	1,22%
27	Ventana 1 hoja proyectante de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,50x1,50 c/vidrio	unid	8	$ 56.890,52	$ 455.124,16	1,22%
28	Ventana paño fijo de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,80x1,50 c/vidrio	unid	8	$ 15.952,96	$ 127.623,68	0,34%
29	Carpinteria Interior, Puerta Placa marco de aluminio (dormitorios :2 - baño: 1)	unid	24	$ 9.092,05	$ 218.209,20	0,58%
30	Instalacion de Desagues Cloacales	gl	1	$ 519.666,64	$ 519.666,64	1,39%
31	Provision de Agua fria y caliente (incluye TR)	gl	1	$ 709.957,70	$ 709.957,70	1,90%
32	Instalacion de Gas	gl	1	$ 1.367.944,86	$ 1.367.944,86	3,66%
33	Instalacion de Electrica - Bocas -	unid	184	$ 14.629,85	$ 2.691.892,40	7,20%
34	Ayuda de Gremios	gl	1	$ 218.208,88	$ 218.208,88	0,58%
35	Pilar de Acometida Electrica Domiciliaria	gl	1	$ 270.469,71	$ 270.469,71	0,72%
36	Artefactos Sanitarios, Griferias, Lavadero, Flexibles, Etc	gl	1	$ 1.040.444,27	$ 1.040.444,27	2,78%
37	Pintura exterior texturada	m2	1500,48	$ 707,35	$ 1.061.364,53	2,84%
38	Pintura interior latex color blanco	m2	1382,4	$ 805,56	$ 1.113.606,14	2,98%
39	Vereda Exterior Lajas calcáreas 40 x 40	m2	66,8	$ 3.527,38	$ 235.628,98	0,63%
40	Varios,limpieza de obra, contenedores,etc.	gl	1	172916,27	$ 172.916,27	0,46%
(A)	**TOTAL EN PESOS**				**$ 37.401.994,52**	**100,01%**

(A)	OBRAS DE VIVIENDA	$ 37.401.994,52	100,00%
	TOTAL (A)	**$ 37.401.994,52**	**100,00%**

NOTA: VALOR / VIVIENDA $ 4.675.249,31 - VALOR /M2 $ 73.823,61

RICARDO JOSE ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

LOCALIDAD:	Salto
DENOMINACIÓN OBRA:	Construcción de 8 viviendas en Barrio Velasco
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	8
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle Santa fe e/ Ernesto Guevara y Antonio Montes
COORDENADAS REFERENCIALES:	Latitud -34,28460 Longitud -60,22843
PLAZO DE OBRA EN MESES:	12
FECHA DE APERTURA (licitación) o FECHA DE APROBACIÓN DE NOT (administración)	30/07/2021 (probable)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Licitación Pública

APORTE NACIÓN	
ANTICIPO FINANCIERO EN UVIS	0,00
PLAZO DE OBRA EN MESES	12
TOTAL DESACOPIO POR AF PARA LOS CERTIFICADOS EN %	#¡DIV/0!
MONTO TOTAL - APORTE NACIÓN	0,00
VALOR COTIZACIÓN NOF	
VALOR $$ ANTICIPO FINANCIERO	#¡DIV/0!

OBRAS DE VIVIENDA

	RUBROS	unid	cant	precio unitario	monto total rubro	% INCID	UVIS	ANTICIPO FINANCIERO	ANTICIPO FINANCIERO EN $$
1	Tareas Preliminares, Limpieza de Terreno, Obrador	gl	1	$ 218.217,17	$ 218.217,17	0,58%	-		
2	Excavación de fundaciones	m3	107,20	$ 963,02	$ 103.235,74	0,28%	-		
3	Relleno y compactación 0,30 x esponjamiento	m3	168	$ 2.584,84	$ 434.219,52	1,16%	-		
4	Cimientos de HºPº	m3	71,44	$ 13.588,52	$ 970.763,87	2,60%	-		
5	Mampostería de cimientos de ladrillos comunes de 0,30cm	m2	124,06	$ 12.082,32	$ 1.507.307,61	4,03%	-		
6	Encadenado inferior	ml	446,4	$ 1.191,30	$ 531.796,32	1,42%	-		
7	Capa aisladora horizontal	m2	250,64	$ 995,50	$ 249.512,12	0,67%	-		
8	Mampostería de elevación de ladrillos cerámicos portantes 18x19x33	m2	1332,46	$ 2.224,86	$ 2.964.314,96	7,93%	-		
9	Mampostería de elevación de ladrillos cerámicos portantes 12x19x34	m2	141,12	$ 11.895,41	$ 1.678.684,49	4,49%	-		
10	Encadenado medio y superior 2 Hierros de diam.8 mm (c/encadenado)	ml	446,4	$ 746,38	$ 333.184,03	0,89%	-		
11	Cubierta de Chapa tipo sinusoidal Nº25 c/perfilería metálica - completa -	m2	536,4	$ 7.786,40	$ 4.175.088,96	11,17%	-		
12	Cubierta de losa c/ cubierta premoldeada - completa	m2	42	$ 26.099,73	$ 1.096.188,66	2,93%	-		
13	Contrapiso sobre terreno natural e: 0,10m	m2	585,6	$ 1.164,35	$ 681.843,36	1,82%	-		
14	Carpeta de cemento	m2	537,04	$ 1.625,68	$ 873.055,19	2,33%	-		
15	Pisos cerámicos 30x30	m2	537,04	$ 1.859,70	$ 998.733,29	2,67%	-		
16	Zócalos cerámicos 30x10	ml	471,2	$ 2.348,57	$ 1.106.646,18	2,96%	-		
17	Mesada de granito natural gris mara 2 cm c/pileta 252/18	m2	8	$ 16.823,97	$ 134.591,76	0,36%	-		
18	Revoque azotado hidrófugo exterior	m2	640,8	$ 2.542,53	$ 1.629.253,22	4,36%			
19	Revoque grueso exterior fratasado	m2	640,8	$ 6.941,31	$ 4.447.991,45	11,89%			
20	Revoque grueso interior fratasado	m2	1500,46	$ 990,20	$ 1.485.775,30	3,97%			
21	Revestimiento cerámico blanco 30x30 s/mesada h:0,60m	m2	13,68	$ 18.497,76	$ 253.049,36	0,68%			
22	Revestimiento cerámico blanco 30x30 en baño h:1,80m	m2	77,52	$ 3.354,20	$ 260.017,58	0,70%			
23	Cielorraso de machimbre de PVC blanco	m2	457,92	$ 149,38	$ 68.404,08	0,18%			
24	Puerta de acceso ciega de Aluminio línea Herrero Reforzado color blanco 0,80x2,05	unid	8	$ 33.808,71	$ 270.469,68	0,72%			
25	Puerta de servicio c/vidrio repartido de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,80x2,05	unid	8	$ 33.808,71	$ 270.469,68	0,72%			
26	Ventana 2 hojas corredizas de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 1,50x1,50 c/vidrio	unid	24	$ 18.963,50	$ 455.124,00	1,22%			
27	Ventana 1 hoja proyectante de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,60x1,60 c/vidrio	unid	8	$ 56.890,52	$ 455.124,16	1,22%			
28	Ventana paño fijo de Aluminio línea Herrero Reforzado blanco 0,60x1,60 c/vidrio	unid	8	$ 15.952,96	$ 127.623,68	0,34%			
29	Carpintería interior: Puerta Placa marco de aluminio (dormitorios: 2 - baño: 1)	unid	24	$ 8.925,38	$ 214.209,20	0,58%			
30	Instalación de Desagües Cloacales	gl	1	$ 519.888,64	$ 519.888,64	1,39%			
31	Provisión de Agua fría y caliente (incluye TR)	gl	1	$ 709.967,70	$ 709.967,70	1,90%			
32	Instalación de Gas	gl	1	$ 1.367.944,88	$ 1.367.944,88	3,66%			
33	Instalación de Eléctrica - Bocas	unid	184	$ 14.629,85	$ 2.691.892,40	7,20%			
34	Ayuda de Gremios	gl	1	$ 218.208,88	$ 218.208,88	0,58%			
35	Pilar de Acometida Eléctrica Domiciliaria	gl	1	$ 270.469,71	$ 270.469,71	0,72%			
36	Artefactos Sanitarios, Griferías, Lavatorio, Flexibles, Etc.	gl	1	$ 1.040.444,27	$ 1.040.444,27	2,78%			
37	Pintura exterior texturada	m2	1500,46	$ 707,35	$ 1.061.354,53	2,84%			
39	Pintura interior latex color blanco	m2	1382,4	$ 805,56	$ 1.113.606,14	2,98%			
40	Vereda Exterior Losas cerámicas 40 x 40	m2	66,8	$ 3.527,38	$ 235.628,98	0,63%			
41	Varios limpieza de obra, contenedores etc.	gl	1	172916,27	$ 172.916,27	0,46%			
	TOTAL EN PESOS VIVIENDA				$ 37.401.994,52	100,00%	-	-	$ -
	TOTAL EN UVIS MENSUAL				$ -				

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
1	95,00%	5,00%											100,00%
2	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
3	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						100,00%
4	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%						100,00%
5		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
6		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
7		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
8			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%			100,00%
10			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				100,00%
11					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
12					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
13				5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%		100,00%
14							10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
15							10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
16							10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
17							5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	35,00%	0,00%	100,00%
18				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
19					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
20						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
21							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
22								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
23							10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
24						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
25						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
26						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
27						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
28						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
29						10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
30		10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						100,00%
31		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	0,00%					100,00%
32							0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
33								10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
34								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
35								20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
36										30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
37										25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
39								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
40								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
41	10,00%									30,00%	30,00%	30,00%	100,00%

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
MONTO MENSUAL EN UVIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESACOPIO ANTICIPO FINANCIERO		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-
MONTO DE CERTIFICADO MENOS DESACOPIO		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO EN UVIS VIVIENDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% FISICO MENSUAL VIVIENDA	0,96%	1,55%	2,39%	3,49%	9,02%	11,61%	12,29%	14,09%	10,96%	12,22%	13,41%	8,02%
% FISICO ACUMULADO VIVIENDA	0,96%	2,51%	4,90%	8,40%	17,41%	29,02%	41,30%	55,39%	66,35%	78,56%	91,98%	100,00%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (De corresponder en Programa RECONSTRUIR)

	RUBROS	unid	cant	precio unitario	monto total rubro	% INCID	UVIS	ANTICIPO FINANCIERO	ANTICIPO FINANCIERO EN $$	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
1					$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%											0,00%
	TOTAL EN PESOS INFRAESTRUCTURA				$ -	0,00%																
	TOTAL EN UVIS MENSUAL				$ -		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!													

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
MONTO MENSUAL EN UVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESACOPIO ANTICIPO FINANCIERO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-
MONTO DE CERTIFICADO MENOS DESACOPIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO EN UVIS VIVIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% FISICO MENSUAL INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% FISICO ACUMULADO INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN

				UVIS	ANTICIPO FINANCIERO	ANTICIPO FINANCIERO EN $$
(A)	TOTAL EN PESOS VIVIENDA	$ 37.401.994,52	100,00%	-	-	$ -
(B)	TOTAL EN PESOS INFRAESTRUCTURA	$ -	0,00%	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL (A + B)	$ 37.401.994,52	100,00%			
	TOTAL EN UVIS MENSUAL	$ -		-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% FISICO MENSUAL VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA	0,96%	1,55%	2,39%	3,49%	9,02%	11,61%	12,29%	14,09%	10,96%	12,22%	13,41%	8,02%
% FISICO ACUMULADO VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA	0,96%	2,51%	4,90%	8,40%	17,41%	29,02%	41,30%	55,39%	66,35%	78,56%	91,98%	100,00%
MONTO MENSUAL EN UVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESACOPIO ANTICIPO FINANCIERO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
MONTO DE CERTIFICADO MENOS DESACOPIO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
ACUMULADO EN UVIS VIVIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dr. RICARDO J. ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
SALTO

PROGRAMA RECONSTRUIR - CURVA DE INVERSIÓN

PROVINCIA:	Buenos Aires
ENTE EJECUTOR:	Municipalidad de Salto
LOCALIDAD:	Salto
DENOMINACIÓN OBRA:	Construcción de 8 viviendas en Barrio Valacco
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	8
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle Santa fe e/ Ernesto Guevara y Antonio Montes
COORDENADAS REFERENCIALES:	Latitud:-34.29460 Longitud:-60.22843
PLAZO DE OBRA EN MESES:	12
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Licitación Pública



RICARDO JOSE ALESSANDRI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

PROGRAMA RECONSTRUIR - CURVA DE INVERSIÓN

PROVINCIA:	Buenos Aires
ENTE EJECUTOR:	Municipalidad de Salto
LOCALIDAD:	Salto
DENOMINACIÓN OBRA:	Construcción de 8 viviendas en Barrio Valacco
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	8
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Calle Santa fe e/ Ernesto Guevara y Antonio Montes
COORDENADAS REFERENCIALES:	Latitud:-34.29460 Longitud:-60.22843
PLAZO DE OBRA EN MESES:	12
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Licitación Pública



RICARDO JOSE ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

SALTO
LO HACEMOS JUNTOS

Proyecto: Construcción 8 viviendas en Barrio Valacco

Programa Reconstruir – Casa Propia

Latitud: -34.29460 – Longitud: -60.22843

RICARDO JOSE ALESSANDRI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

SALTO
LO HACEMOS JUNTOS

Proyecto: Construcción 8 viviendas en Barrio Valacco

Programa Reconstruir – Casa Propia

Latitud: -34.29460 – Longitud: -60.22843

RICARDO JOSE ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

SALTO
LO HACEMOS JUNTOS

Proyecto: Construcción 8 viviendas en Barrio Valacco

Programa Reconstruir – Casa Propia

Latitud: -34.29460 – Longitud: -60.22843

RICARDO JOSE ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO

SALTO
LO HACEMOS JUNTOS

Proyecto: Construcción 8 viviendas en Barrio Valacco

Programa Reconstruir – Casa Propia

Latitud: -34.29460 – Longitud: -60.22843

RICARDO JOSE ALESSANDRO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SALTO