


**EXPEDIENTE N°4099-32018/16 Alc. II Letra B**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025**

**CIRCULAR RECTIFICATIVA N° 1**

Por la presente **Circular Rectificativa N° 1**, la Municipalidad de Salto deja constancia que por cuestiones operativas y de objetivos propuestos se **AGREGA EL ÍTEM 2.1.1 (DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA, RELLENO Y PERFILADO DE MANZANAS) Y SE MODIFICA EL ÍTEM 2.2 (ASIENTO PARA CAÑERIAS MENOR DN160MM – ASIENTO DE CAÑERIA, PROVISION, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO-ARENA) DEL COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA INTEGRANTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES** que rige la contratación en el marco de la presente compulsa que tramita por LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025 quedando confeccionado y redactado conforme la nueva **Planilla de Computo y Presupuesto** que se adjunta a la presente.-

**NOTA:** La presente Circular resulta ser modificatoria y parte integrante del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Legajo de Obra correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2025, cuyo objeto resulta la "Ejecución de Infraestructura Básica para lotes en la Localidad de Salto – Red de Agua Potable y Red de Cloacas – Consorcio Urbanístico Municipalidad de Salto y Familia Pedernera".-  
Las demás condiciones legales y características técnicas informadas que no han sido objeto de modificación mantienen plena su eficacia y validez al momento del estudio y evaluación de las propuestas.-

  
MONICA S. GEDDA  
DIRECTORA DE COMPRAS  
MUNICIPALIDAD DE SALTO  
DIRECCIÓN DE COMPRAS  
MUNICIPALIDAD DE SALTO

  
EDUARDO OSVALDO GOMEZ  
ABOGADO  
T° VIII FIC. C.A.D.A.M.  
DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES  
MUNICIPALIDAD DE SALTO  
DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES  
MUNICIPALIDAD DE SALTO

MUNICIPALIDAD DE SALTO  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 PROGRAMA CONVENIO - OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA - CONVENIO 24  
 OBRA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA 50 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SALTO (B)  
 UBICACIÓN: SALTO  
 FECHA: OCTUBRE 2024



CÓMPUTO MÉTRICO

ITEM	CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
	Largo	Ancho	Alto	Unidad	Unidad	Moneda

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE						
ITEM	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares	Unidad	Moneda
1						
1.1				1,00	Cantidad ejemplares	1,00
Canal de obra (Res Dimensiones de cada canal sera establecida según el modelo enviado por el Ministerio)						
2						
2.1	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.1	709,18	0,43	1,4	1		463,05
2.1.1	130,00	55,00	0,45	1,00		3.217,50
2.2	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.2	709,18	0,43	0,10	1,00		33,07
2.2.1	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.2.1	63,53	-	-	1,00		63,59
2.3	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.3.2	705,50	-	-	1,00		705,50
2.4	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.4.1	-	-	-	19,00		19,00
2.4.2	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.4.2	-	-	-	31,00		31,00
2.5	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.5.1	-	-	-	1,00		1,00
2.5.2	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.5.2	-	-	-	2,00		2,00
2.6	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.6	-	-	-	1,00		1,00
2.7	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.7	-	-	-	3,00		3,00
2.8	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.8	5,00	4,00	0,00	1,00		200,00
2.9	Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares		
2.9	0,00	2,00	0,00	1,00		18,00

*[Signature]*  
 AYO LUIS SÁENZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE INFRAESTRUCTURA  
 Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO

*[Signature]*  
 LIC. AARDO E. SALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO

MUNICIPALIDAD DE SALTO  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 PROGRAMA CONVENIO - OBRA POR LICITACION PÚBLICA - CONVENIO 24  
 OBRA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA 50 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SALTO (B)  
 UBICACION: SALTO  
 FECHA: OCTUBRE 2024



ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO RUBRO	INCIDENCIA
		UNID.	CANTIDAD				

CARTILERA							
REDO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
1	1.1	Canal de obra (las Dimensiones de cada canal sera establecida segun el modelo enviado por el Municipio)	Unidad	1,00	\$ 1.760.000,00	\$ 1.760.000,00	0,79 %
2	2.1	Excavación y relleno para cañerías menor DN160mm (excavación manual o máquina. Incluyendo relleno, compactación y transporte de suelo sobrante hasta donde indique la Inspección)	m3	463,05	\$ 23.997,84	\$ 11.112.189,81	
	2.1.1	Desmalezamiento, limpieza, relleno y parafinado de manzanas	m3	3.217,50	\$ 9.741,87	\$ 31.344.469,22	
	2.2	Asiento para cañerías menor DN160mm (Asiento de cañería. Provisión, acarreo y colocación de material seleccionado-arena)	m3	33,07	\$ 42.581,23	\$ 1.408.383,11	
	2.3.1	Cañería DN90mm PVC CL08 (Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica)	ml	63,53	\$ 47.775,65	\$ 3.035.187,04	
	2.3.2	Cañería DN75mm PVC CL08 (Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica)	ml	705,60	\$ 40.120,48	\$ 28.309.010,89	
	2.4.1	Conexiones cortas (Conexiones domiciliarias: Materiales, Mano de Obra y Equipos para la ejecución de las Conexiones Domiciliarias completas; Incluyendo piezas especiales)	Unidad	19,00	\$ 88.627,12	\$ 1.683.915,28	
	2.4.2	Conexiones largas (Conexiones domiciliarias: Materiales, Mano de Obra y Equipos para la ejecución de las Conexiones Domiciliarias completas; Incluyendo piezas especiales)	Unidad	31,00	\$ 325.947,18	\$ 10.104.362,58	
	2.5.1	Valvula esclusa HTP® pPVC DN90mm (Provisión, Transporte, acarreo y Colocación de Hidrante Completo y armado, aprobado por IRAM. Incluye construcción integral de cámara para hidrante, excavación, marco y tapa de PPR)	Unidad	1,00	\$ 1.480.765,04	\$ 1.480.765,04	
	2.5.2	Valvula esclusa HTP® pPVC DN75mm (Provisión, Transporte, acarreo y Colocación de Hidrante Completo y armado, aprobado por IRAM. Incluye construcción integral de cámara para hidrante, excavación, marco y tapa de PPR)	Unidad	2,00	\$ 1.295.451,22	\$ 2.590.902,44	
	2.6	Hidrante a resorte DN75mm (Provisión, Transporte, acarreo y Colocación de Hidrante Completo y armado, aprobado por IRAM. Incluye construcción integral de cámara para hidrante, excavación, marco y tapa de PPR)	Unidad	1,00	\$ 1.211.699,87	\$ 1.211.699,87	
	2.7	Empalmes de diámetros menores de DN160mm PVC (Ejecución de empalmes de red nueva a redes existentes; Incluyendo piezas de accoplos especiales, mano de obra y anclajes)	Unidad	3,00	\$ 1.838.201,42	\$ 5.514.604,26	
	2.8	Retira y reparación de veredas	m2	20,00	\$ 80.064,29	\$ 1.601.285,80	
						\$ 1.760.000,00	
						\$ 101.922.151,82	45,90 %


*[Handwritten signature]*  
 LIC. ALDO C. C. SAA  
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA  
 VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO

*[Handwritten signature]*  
 LIC. ALDO C. C. SAA  
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA  
 VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO



2.9		Rotura y reparación de pavimento de hormigón	m2	18.00	\$	140,289.26	\$	2,524,386.58
3		RED DE RECOLECCIÓN DE EFUENTES CIÓJACAL ES						\$ 118,388,984.71
3.1	Escurvedor para cañería pvc 150 mm.	m3	751.17	\$	41,823.95	\$	31,415,896.52	
3.2	Asiento para cañería (Provisión, acarreo y colocación de material seleccionado-terro)	m3	42.23	\$	42,581.23	\$	1,802,463.47	
3.3	Cañería PVC 150 (Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC doacel, c/junta elástica, incluyendo accesorios y prueba hidráulica)	m	601.00	\$	58,701.92	\$	35,279,853.82	
3.4.1	Conexiones cortas (Conexiones domiciliarias: provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC doacel, c/junta elástica de DN 110 para las conexiones domiciliarias, incluyendo piezas especiales)	Unidad	22.00	\$	283,655.85	\$	6,236,027.20	
3.4.2	Conexiones largas (Conexiones domiciliarias: provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC doacel, c/junta elástica de DN 110 para las conexiones domiciliarias, incluyendo piezas especiales)	Unidad	18.00	\$	656,654.40	\$	11,818,776.20	
3.5	Construcción integral de bocas de registro de 1 <sup>ra</sup> A <sup>a</sup> excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, incluyendo marco y tapa. Profundidad menor a 2.00 m.	Unidad	6.00	\$	2,867,505.40	\$	22,940,642.20	
3.6	Ejecución de empalmes a boca de registro existente	Unidad	3.00	\$	1,910,990.40	\$	5,732,971.20	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 228,871,166.83</b>

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE  
**SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 83/100**  
 Aquí indicar precio ítem en tierra.



  
 LIC ALDO ESCOBAR  
 JEFE DE INGENIERIA  
 UNIVERSIDAD Y SERVICIOS PARA BONS  
 MANABIZO, 2014

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
91	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
92	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
93	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
94	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
95	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
96	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
97	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
98	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
99	Organización para el día de la familia	1	1000	1000
100	Organización para el día de la familia	1	1000	1000

*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**SECRETARÍA DE SALUD**

COMPLETAR SOLO LAS CELDAS INDICADAS EN AMARILLO

MUNICIPALIDAD DE SALTO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMMA CONVENIO - OBRA POR LICITACION PUBLICA - CONVENIO 24  
 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA PARA 50 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SALTO (B)  
 UBICACION: SALTO  
 FECHA: OCTUBRE 2024



COEFICIENTE RESUMEN (FACTOR K)			
COSTO-COSTO		1,000	
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	15,00 %	0,150	
BENEFICIO	10,00 %	0,100	
SUBTOTAL 1		1,250	
GASTOS FINANCIEROS	2,00 %	0,025	
SUBTOTAL 2		1,275	
IVA	21,00 %	0,268	
SUBTOTAL 3		1,543	
HONORARIOS	4%	0,062	
TOTAL COEFICIENTE RESUMEN		1,604	

*[Signature]*  
 Arq. FERNANDA GAVELA  
 PLANTEAMIENTO DE SALTO  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO

*[Signature]*  
 LIC. ALDO G. C. SAMA  
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA  
 VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO



COMPLETAR SOLO LAS CELDAS INDICADAS EN AMARILLO

MUNICIPALIDAD DE SALTO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA CONVENIO - OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA - CONVENIO 24  
 OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA PARA 50 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SALTO (B)  
 UBICACIÓN: SALTO  
 FECHA: OCTUBRE 2024



COEFICIENTE RESUMEN (FACTOR K)		
COSTO-COSTO	16,00 %	1,000
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS	10,00 %	0,150
BENEFICIO		0,100
SUBTOTAL 1	2,00 %	1,250
GASTOS FINANCIEROS		0,025
SUBTOTAL 2	21,00 %	1,275
IVA		0,268
SUBTOTAL 3		1,543
HONORARIOS	4 %	0,062
<b>TOTAL COEFICIENTE RESUMEN</b>		<b>1,604</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Aqp. PEDRO ANDRÉS GAVIELA  
 PLANTEAMIENTO DE OBRAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ALDO C. C. SAIA  
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA  
 VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MUNICIPALIDAD DE SALTO